

**URBANISATION R.D. 36 E - RUE DU PRESIDENT WILSON
TRANCHE 2**

DETAIL ESTIMATIF TECHNIQUE (D.E.T.)

N° PRIX	DESIGNATION TRAVAUX	UNITE	QUANTITE	MARCHE	
				P.U. H.T.	MONTANT H.T.
100 - INSTALLATIONS DE CHANTIER ET SIGNALISATION					
101	INSTALLATION DE CHANTIER	FT	1		
102	ALTERNAT PAR FEUX DE CHANTIER	J	70		
105	PLANS D'EXECUTION	FT	1		
110	CONSTAT D'HUISSIER	T	1		
				Sous-Total -->	
300 - TRAVAUX PREPARATOIRES					
306	DEMOLITION DE MACONNERIE TOUTE NATURE ET BETON ORDINAIRE	M ³	10,00		
309	DEMOLITION D'AQUEDUC	ML	28,00		
310	DEMOLITION DE TETE DE PONT	U	3		
311	DEMOLITION DE TROTTOIR OU ILOT CENTAL	M ²	350,00		
312	DEMOLITION DE BORDURE DE TROTTOIR	ML	265,00		
313	DEMOLITION DE CANIVEAU	ML	80,00		
314	DEMOLITION DE REGARD DE VISITE ET AVALOIR	U	2		
317	DEMOLITION DE CHAUSSEE AUX ENGINS MECANQUES	M ²	240,00		
318	DECOUPE DE CHAUSSEE A LA SCIE HYDRAULIQUE	ML	570,00		
				Sous-Total -->	
500 - TERRASSEMENTS ET VOIRIE					
501	DECAPAGE TERRE VEGETALE	M ²	1 650,00		
502	TERRASSEMENTS MECANQUES POUR CHAUSSEES	M ³	450,00		
506	FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE TOUT VENANT BRUT DE DECOUVERTE	M ³	260,00		
508	GRAVE 0/80 CRIBLEE	M ³	1 290,00		
509	FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE GEOTEXTILE	M ²	630,00		
510	FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE TERRE VEGETALE	M ³	88,00		
512	ENGAZONNEMENT	M ²	220,00		
522	COUCHE DE BASE EN GRAVE CONCASSEE 0/20	T	226,40		
527	COUCHE DE BASE EN GRAVE BITUME NORMALE DE CLASSE 3 (GB3)	T	130,00		
530	REPROFILAGE DE CHAUSSEE EN GRAVE EMULSION	T	115,00		
543	COUCHE DE ROULEMENT EN BETON BITUMINEUX SEMI GRENU (BBSG) 0/10 OU 0/14	T	65,00		
				Sous-Total -->	
600 - BORDURES ET CANIVEAUX					
602	BORDURES DE TROTTOIRS DE TYPE T2 BETON CLASSE U	ML	710,00		
607	BORDURES DE TROTTOIRS DE TYPE BJ5 BETON CLASSE T	ML	65,00		
608	BORDURES DE TROTTOIRS DE TYPE I1 BETON CLASSE U	ML	65,00		
611	CANIVEAUX SIMPLES DE TYPE CS2 BETON CLASSE U	ML	650,00		
630	REPROFILAGE DE CHAUSSEE EN GRAVE EMULSION BORDS CANIVEAUX	T	22,00		
				Sous-Total -->	
700 - TROTTOIRS					
704	CONFECTION DE SURFACE EN GALETS MACONNES	M ²	112,00		
706	CONFECTION DE TROTTOIR EN GRAVE 0/20 + SABLE STABILISE 0/6 CALCAIRE	M ²	170,00		
710	TERRASSEMENTS MECANQUES POUR TROTTOIRS & ACCES	M ³	425,00		
712	CONFECTION ACCES EN GRAVE 0/20 + ENROBES BBSG 0/6	M ²	195,00		
713	CONFECTION PARKING EN GRAVE 0/20 + ENROBES BBSG 0/10	M ²	95,00		
718	CONFECTION PISTE CYCLABLE EN GRAVE 0/20 + BETON C 25/30 BALAYE	M ²	1 225,00		
727	JOINTS DE DILATATION EN TERRE CUITE ROUGE PLEINE 22 x 11 x 5	ML	450,00		
				Sous-Total -->	

**URBANISATION R.D. 36 E - RUE DU PRESIDENT WILSON
TRANCHE 2**

DETAIL ESTIMATIF TECHNIQUE (D.E.T.)

N° PRIX	DESIGNATION TRAVAUX	UNITE	QUANTITE	MARCHE	
				P.U. H.T.	MONTANT H.T.
800 - ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES					
809	REMBLAIMENT EN GRAVE CIMENT	M ³	12,00		
810	COUCHE DE BASE EN GRAVE BITUME NORMALE DE CLASSE 3 (GB3) EPAISSEUR 0,10 ML	T	3,00		
815	FOURNITURE ET POSE DE CANALISATION PHI 200 (CR8)	ML	88,00		
818	FOURNITURE ET POSE DE CANALISATION PHI 315 ANNELE (CR8)	ML	188,00		
819	FOURNITURE ET POSE DE CANALISATION PHI 400 ANNELE (CR8)	ML	110,00		
826	FOURNITURE ET POSE DE CANALISATION PHI 800 (A135)	ML	28,00		
832	RACCORDEMENT RESEAU AU REGARD DE DEPART PHI <=200 MM	U	2		
839	CONSTRUCTION DE REGARD DE VISITE PREFABRIQUE PHI 1000	U	6		
840	CONSTRUCTION DE REGARD DE VISITE PREFABRIQUE PHI 1500	U	2		
852	REGARD DE COLLECTE DES EAUX ET VISITABLE DE 300 X 300 EQUIPE TAMPON OU GRILLE	U	4		
854	REGARD DE COLLECTE DES EAUX DE 750 X 330 EQUIPE GRILLE	U	13		
866	CANIVEAU TYPE U 200 CLASSE E (250 KN)	ML	55,00		
868	DESCENTE D'EAU PREFABRIQUEE	ML	12,00		
				Sous-Total -->	
1100 - MISES A LA COTE					
1101	MISE A LA COTE DE REGARD DE VISITE	U	5		
1102	MISE A LA COTE DE REGARD DE BRANCHEMENT	U	18		
1103	MISE A LA COTE DE BOUCHE A CLE OU VANNE GAZ	U	20		
1104	MISE A LA COTE DE NICHES COMPTEUR D'EAU	U	2		
1105	MISE A LA COTE DE REGARDS FRANCE TELECOM PETIT MODELE	U	1		
1106	MISE A LA COTE DE REGARDS FRANCE TELECOM GRAND MODELE	U	1		
				Sous-Total -->	
1200 - CLOTURES ET MURETTES					
1201	CONFECTION DE MURETTE	ML	130,00		
1202	PLUS-VALUE POUR RANGEE BLOCS SUPPLEMENTAIRES	ML	180,00		
1203	PLUS-VALUE POUR ENDUIT CIMENT	M ²	18,00		
1204	PLUS-VALUE POUR ENDUIT COULEUR	M ²	9,00		
				Sous-Total -->	
2400 - SIGNALISATION VERTICALE					
2406	DANGER - A2b - RALENTISSEUR - CLASSE 2 - DIM 700	U	2		
2433	INTERSECTION - AB25 - CARREFOUR GIRATOIRE - CLASSE 2 - DIM 700	U	4		
2434	INTERSECTION - AB3A + M9C - TRIANGLE DE PRIORITE - CLASSE 2 - DIM 700	U	5		
2437	INTERSECTION - AB4 - STOP - CLASSE 2 - DIM 700	U	1		
2477	INTERDICTION - B14 - LIMITATION VITESSE - CLASSE 2 - DIM 650	U	2		
2497	STATIONNEMENT - B21a1 - CONTOURNEMENT A DROITE - CLASSE 2 - DIM 650	U	4		
2543	INDICATION - C20a - PASSAGE PIETONS - CLASSE 2 - DIM 500	U	8		
2544	INDICATION - C27 - RALENTISSEUR - CLASSE 2 - DIM 500	U	2		
				Sous-Total -->	
2600 - SIGNALISATION HORIZONTALE					
2601	FORFAIT INTERVENTION ET DEPLACEMENT	FT	1		
2602	BANDE BLANCHE TRANSVERSALE PARKING	ML	7,00		
2606	BANDE BLANCHE GUIDAGE LARGEUR 0.10 ML	ML	50,00		
2613	PASSAGE PIETONS	M ²	35,00		
2614	BANDE BLANCHE STOP	M ²	4,00		
2615	BANDE CEDEZ LE PASSAGE	M ²	6,00		
2617	DENT DE REQUINS	M ²	5,00		
2631	BANDES PODOTACTILES	ML	18,00		
				Sous-Total -->	

**URBANISATION R.D. 36 E - RUE DU PRESIDENT WILSON
TRANCHE 2**

DETAIL ESTIMATIF TECHNIQUE (D.E.T.)

			MARCHE		
N° PRIX	DESIGNATION TRAVAUX	UNITE	QUANTITE	P.U. H.T.	MONTANT H.T.
	3000 - RECOLEMENT				
3001	PLAN DE RECOLEMENT VOIRIE + RESEAUX SUR SUPPORT INFORMATIQUE	FT	1		
				<i>Sous-Total --></i>	
MONTANT TOTAL H.T.				MARCHE	
T.V.A. 20.00 %					
MONTANT TOTAL T.T.C.					