

MAITRE DE L'OUVRAGE :

MAIRIE DE CAZERES
Place de la Mairie
31220 CAZERES

EXTENSION ET RENOVATION DE LA SALLE DES FETES DE CAZERES

**DCE / CCTP LOT 3
MENUISERIES INTERIEURES BOIS**

Architectes :

le23architecture
Magali Albiges – David STOCCO
le Belvédère
11 boulevard des Récollets
31400 Toulouse
Tel : 05 34 41 18 09 - Fax : 05 61 62 47 30
magali.a@le23architecture.com

Bureau d'études techniques :

INSE
ZI rue marc Robert
31380 ONET LE CHÂTEAU
Tél : 05.65.77.31.00
rodez@inse.fr

CONTROLE TECHNIQUE :

Joël PETIOT | Chargé d'affaire Contrôle Construction Toulouse
Bureau Veritas Construction - Région Occitanie
joel.petiot@fr.bureauveritas.com
+33 6 79251723 (Mobile) | + 33 5 61315782 (Fixe)

CSPS :

Sébastien RIDOU | COORDONNATEUR DE SÉCURITÉ ET PROTECTION DE LA SANTÉ
Bureau Veritas Construction - Agence Occitanie
sebastien.ridou@fr.bureauveritas.com

+33 6 11 84 46 26 (Mobile) | + 33 5 61 31 59 24 (Fixe)

LOT N°3 MENUISERIES INTERIEURES BOIS

3 1 DESIGNATION DES OUVRAGES

Les présente description et localisation sont les indications complémentaires des plans architectes.

Les plans étant l'outil de prédilection de l'architecte les descriptions et localisation qui suivent complètent les plans, mais une hiérarchie est établie entre les pièces du marché les plans prévalent sur les CCTP. L'entrepreneur devra en cas de contradiction oublier ou manquer dans ou entre les pièces en référer à l'architecte afin que celui-ci puisse clarifier le choix et cela dans la volonté d'assurer la conformité de l'ouvrage à sa destination.

Les dimensions sont données à titre indicatif afin de déterminer le montant du marché, mais les cotes réelles sont à relever sur place par l'entrepreneur.

Les quantités sont données à titre indicatif, mais doivent être vérifiées par l'entrepreneur pour le chiffrage.

3 1 1 GÉNÉRALITÉS

3 1 1 1 Documents techniques particuliers

Les travaux seront exécutés conformément aux documents suivants (liste non limitative) :

- § D.T.U 36.1 Menuiseries en bois
- § Norme NF D 27 404 et 405 et leurs additifs Boîtes aux lettres à ouverture totale
- § Norme NF P 23 Menuiseries en bois
- § Normes NF P 26 101 à 426 Quincailleries
- § Arrêté du 24 décembre 1980 modifié le 21 septembre 1982 : Accessibilité des logements aux handicapés et aux personnes à mobilité réduite
- § Circulaire 82-81 du 4 novembre 1982 (accessibilité des logements aux handicapés)
- § Arrêté du 31 janvier 1986 : « Protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation »

3 1 1 2 Qualité et origine des matériaux

Conforme aux textes en vigueur pour matériaux traditionnels. Pour tous les autres, il sera exigé l'agrément du C.S.T.B.

L'origine et l'essence du bois respecteront les réglementations et labels en vigueur comme le label FSC et PEFC.

Afin de respecter l'environnement, toutes les essences de bois utilisées proviennent de forêts françaises et européennes avec des traitements de surface durable et non polluants.

3 1 1 3 Pose des menuiseries

Les menuiseries mises en place devront être d'un aplomb parfait. Le présent entrepreneur sera responsable de la verticalité des bâtis, huisseries, poteaux, etc. Ainsi que du parallélisme des montants.

3 1 1 4 Protection des ouvrages

L'entrepreneur sera responsable de ses ouvrages jusqu'à la réception des travaux. Il prendra donc toutes dispositions pour assurer leur protection d'une manière efficace et durable.

Il sera également responsable des clés jusqu'à la réception.

L'entreprise devra traiter ses déchets dus à ses diverses protections.

3 1 1 5 Pose des blocs-portes

Les huisseries et bâtis étant fournis par le présent lot, leur pose sera à la charge du lot « Gros-Œuvre » dans les murs banchés ou les maçonneries et à la charge du lot « Cloisons Doublages Isolations » dans les cloisons légères. Dans ce dernier cas, l'approvisionnement des huisseries dans le logement ou à proximité immédiate sera assuré par le présent lot.

3 1 1 6 Peinture faiblement émissive

Les matériaux de finition intérieurs sont faiblement émissifs en COV, peintures, vernis, lazures..

La gamme de peinture mise en œuvre affichera en blanc une teneur en COV inférieure à 1 g/l ainsi qu'une teneur en plastifiant inférieure à 1 g/l. Ces matériaux satisferont aux critères de l'Ecolabel Européen et seront conformes aux teneurs en COV de la directive européenne 2004/42/EC pour 2010, y compris après mise à la teinte avec un taux de COV inférieur à 30g/l.

3 2 DESCRIPTION DES OUVRAGES

3 2 1 PORTES DES LOCAUX PASSAGE 900mm CF1/2h

Caractéristiques :

Fourniture et pose de blocs portes 1 vantail PF 1/2 h comprenant :

- * bâti bois exotique pose rénovation pour cloison de 100;
 - * parement stratifié,
 - * ferrage sur dormant par 3 paumelles,
- Hauteur totale du chassi : 2050
- * dimensions 93 cm de passage
 - * Affaiblissement acoustique 37 db,

Sujétions particulières

- ° Serrure bec de cane à larder et à cylindre.
- ° BEQUILLE DOUBLE SUR ROSACEINOX BROSSE
- ° Butée de fond de feuillures.
- ° Canon européen.
- ° Ferme porte
- ° selecteur de ferme porte pour les portes en 1400 mm
- ° couvre joints périphériques pour une finition propre

Localisation

- * dimensions 93 cm de passage : portes des locaux divers selon indications en plans

3 2 1 PORTES DES LOCAUX PASSAGE 1400mm CF1/2h

Caractéristiques :

Fourniture et pose de blocs portes 1 vantail PF 1/2 h comprenant :

- * bâti bois exotique pour cloison de 100; ou en maçonnerie selon le cas.
 - * parement stratifié,
 - * ferrage sur dormant par 3 paumelles,
- Hauteur totale du chassi : 2050

- * dimensions 93 cm de passage + deuxième vantail avec crémonne pomier, selecteur de ferme porte et bouton molleté.
- * Affaiblissement acoustique 37 db,

Sujétions particulières

- ° Serrure bec de cane à larder et à cylindre.
- ° BEQUILLE DOUBLE SUR ROSACEINOX BROSSE
- ° Butée de fond de feuillures.
- ° Canon européen.
- ° Ferme porte
- ° selecteur de ferme porte pour les portes en 1400 mm
- ° couvre joints périphériques pour une finition propre

Localisation

- * dimensions 140 cm de passage : portes des locaux divers selon indications en plans

3 2 3 PORTES INTERIEURES DES SANITAIRES

Caractéristiques :

Fourniture et pose de blocs portes comprenant :

- * bâti bois pour cloison de 70;
 - * parement stratifié,
 - * ferrage sur dormant par 3 paumelles,
- Hauteur totale du chassi : 2050 mm;
- * Affaiblissement acoustique 37 db,

Sujétions particulières

- ° Serrure bec de cane à larder et à cylindre.
 - ° BEQUILLE DOUBLE SUR ROSACEINOX BROSSE
 - ° Butée de fond de feuillures.
 - ° Canon européen.
 - ° couvre joints périphériques pour une finition propre
- Anti pince doigts

Localisation

Sanitaires et tous locaux

- * dimensions 93 cm de passage

3 2 4 **ORGANIGRAMME**

- Le présent lot devra la mise en forme de l'organigramme global du chantier y compris pose des portes des lots serrurerie et Menuiseries Extérieures
- Ces derniers restent responsables de la pose et l'achat des canons des portes leur appartenant.
- Il sera prévu la fourniture de passes partiels et de passes généraux.
- Une mise au point avec les Utilisateurs sera faite en cours de travaux.

Localisation

Cf. description des portes ci-dessus.

3 3 **MENUISERIE BOIS DIVERS**

3 3 1 **CHASSIS VITRES**

Fourniture de chassis vitrés bois exotique en cloison séparative de la régie. Vitrage feuilleté.

Les montants seront en bois à peindre par le lot peinture.

Vitrage acoustique feuilleté 37dB

Localisation

Chassis vitré sur régie

3 3 2 **KITCHNETTE**

Fourniture et pose d'une cuisine préfabriquée en mélaminé, les portes seront stratifiées. Pour les détails des éléments voir plans. Y compris plan de travail stratifié d'épaisseur 40mm environ.

Les équipements techniques de plomberie et électroménagers seront fournis par les lots techniques.

Localisation

Bar hall d'entrée et entresol

3 3 3 **TABLETTES BAR**

Fourniture et pose de tablettes en aggloméré stratifié de 40 mm, tablette basse sur l'épaisseur du bar : 600mm et tablette haute 250mm.

Localisation

Bar selon indications en plans

3 3 4 **PLAN STRATIFES LOGES**

Fourniture et pose de tablettes de plans de travail en panneaux stratifiés, type cuisine de 40mm environ d'épaisseur y compris encastrément vasque, jambages et fixations

Localisation

Loges

3 3 5 **HABILLAGE DECOCHOC**

Fourniture et pose de panneaux de PVC type decochoc H 1,25m

Posée collée avec un produit compatible selon recommandation du fabricant

Localisation

En habillage des murs périphériques de la grande salle

3 3 6 **PLINTHES**

Fourniture et pose de plinthes medium à peindre par le lot peinture, hauteur 10 cm profil carré

Localisation

Sur l'ensemble des locaux dont les doublages sont refaits si le sol n'est pas carrelé à neuf, selon plan de repérage

3 3 7 **HABILLAGE DIVERS**

Il est prévu la mise en œuvre d'habillages divers : moulures, chanplats, contre chambranles en sapin et sous habillages autour des portes, autour des vitrages ; placards calfeutrements divers

Localisation

Suivant les besoins dans l'ensemble du projet.

3 3 8 **SIGNALISATION ET ACCESSOIRES**

Pictogrammes et repérages

Le repérage et la signalisation des différents locaux seront dus au titre du présent lot, selon la désignation du plan.

Les autres portes seront toutes identifiées, soit par des silhouettes, des logos spécifiques ou gravure Aluminium. Les supports devront être impérativement en matière inaltérable permettant la découpe des titres et logos en caractères de 22mm de hauteur environ avec espacements selon règles de typo gravure.

Localisation

Pour toutes les pièces selon indications du maître de l'ouvrage et réglementation PMR