

COMMUNE DE CAZERES
DETAIL ESTIMATIF DES TRAVAUX
PARKING ECOLE DES CAPUCINS "SALLE DES FÊTES"

N°	Désignation	Unité	Qté	P. U.	Montant H.T.
1	Installation et signalisation de chantier	F	1,00		0,00
2	Débroussaillage	m²	650,00		0,00
3	Arrachage ou abattage et dessouchage d'arbres	u	1,00		0,00
4	Terrassements mécaniques pour chaussées trottoirs	m3	220,000		0,00
5	Fourniture et mise en œuvre de terre végétale	m3	41,000		0,00
6	Graves naturelles 0/80	m3	450,000		0,00
7	Couche de graves concassées 0/20	m3	150,000		0,00
8	Enduit bicouche à l'émulsion Ec 69 % additionnée aux élastomères	m²	680,00		0,00
Maçonnerie – Bordures - Caniveaux					
	Bordures				
9	Bordures de trottoir en béton de type T2.	ml	55,00		0,00
10	Bordures de caniveaux de type CS2	ml	55,00		0,00
11	Bordures de caniveaux de type CC1	ml	5,00		0,00
12	Trottoirs en béton balayé	m²	21,00		0,00
13	Démolition de bordures de trottoirs	ml	15,00		0,00
14	Démolition maçonnerie toute nature béton ordinaire	m3	35,000		0,00
15	Démolition de béton armé	m3	25,000		0,00
16	Canalisation PVC diamètre 300	ml	35,00		0,00
	Piquage sur ouvrage hydraulique d'un collecteur /				
17	d'un diamètre inférieur ou égal à 600 mm	u	1,00		0,00
	Construction de regard de visite préfabriqué :				
18	diamètre 1 000 mm	u	1,00		0,00
19	Regard avaloir sous trottoir	u	2,00		0,00
20	Mise à niveau de regard	u	2,00		0,00
21	Couronnement de mur en briques foraines en terre cuite	m²	5,00		0,00
Couches de roulement					
22	Découpage de la chaussée à la scie	ml	50,00		0,00
	Couche de roulement en B. B. S.G. 0/10 :				
23	B. B. S G. 0/10 classe 3	t	110,000		0,00
Divers					
24	Construction de mur de clôture en galets idem à l'existant (hauteur 1,60m)	ml	10,00		0,00
				Total H.T.	0,00
				T. V. A. 20 %	0,00
				Total T.T.C.	0,00